Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях ООО «Энерготрейд» на 2016 г.

	Наименование мероприятий	Источник финансирования	Срок исполнения
1	**Технические мероприятия**		
1.1	Замена провода ВЛ-10-6 кВ марки А-35, А-50 на провод большего сечения (70-120 мм на магистрали по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.2	Замена провода ВЛ-0,4 кВ марки А-25, А-35 на провод большего сечения (70 мм2 на магистрали по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.3	Уменьшение длины по трассе ВЛ-0,4 кВ (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.4	Перераспределение нагрузок между ВЛ-0,4 кВ (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.5	Установка ТП в центрах нагрузок (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.6	Выравнивание нагрузок по фазам ВЛ-0,4 кВ (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.7	Применение трансформаторов с симметрирующими устройствами (ТМГСУ) (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.8	Замена 3-х фазных ответвлений к вводу в здания сечением 10 мм^2 на 16 мм^2 (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
1.9	Установка узлов учета в точках приема из сети филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" и в точках отпуска в сеть (по объектам инвестиционной программы)	Инвестиционная программа	В соответствии с графиком
2	**Организационные мероприятия**		
2.1	Проведение замеров нагрузок и напряжения силовых трансформаторов и отходящих фидеров 2 раза в год и после присоединения новых потребителей	Эксплуатационные расходы	В соответствии с графиком
2.2	Сезонное регулирование положений ПБВ силовых трансформаторов 6-10 кВ	Эксплуатационные расходы	Май, сентябрь
2.3	Проведение рейдов по выявлению безучетного потребления	Эксплуатационные расходы	В течение года
2.4	Отключение неплательщиков по заявкам энергосбытовой компании	Эксплуатационные расходы	По мере поступления заявок
2.5	Отключение 2-х трансформаторов в режиме минимальных нагрузок для потребителей 3-й категории	Эксплуатационные расходы	Май, сентябрь
2.6	Включение в технические условия на технологическое присоединение объектов потребителей монтажа устройства компенсации реактивной мощности	Эксплуатационные расходы	Постоянно