УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главного инженера
АО "Коми коммунальные технологии"
_____ Е.Е.Ермаков
"___" _____ 2024 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального	Письма Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09, от 31.05.2024 № 30782-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми от 31.01.2024 № 73-ОД
Наименование субъекта Российской Федерации	11. Республика Коми
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Республика Коми (1 зона)

Строительство ограждения склада на ТЭС «Сыктывкарская»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
на строительство ограждения склада
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание РД 0429-23-АС2
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость 5 273,92 тыс.руб.
в том числе:
строительных работ 5 216,73 тыс.руб.
монтажных работ 57,20 тыс.руб.
оборудования 0,00 тыс.руб.
прочих затрат 0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 510,06 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов 61,33 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 1 256,95 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов 117,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство фундаментов											
1	**ГЭСН13-03-002-12**	**Прим. Обработка свай составом БАМ-4** Объем=179,73 / 100	**100 м2**	**1,7973**	**1**	**1,7973**					
		Итого прямые затраты									**9 456,94**
		ФОТ									4 096,16
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					3 891,35
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					2 089,04

		Всего по позиции							**8 589,18**		**15 437,33**
2	**ТЦ_102_74_7452105530_11.01.2024 02**	**Смазка противопучинистая БАМ-4**	**кг**	**359,46**	**1**	**359,46**			**156,25**	**1,0506 (1,02*1,03)**	**59 007,61**
		(Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии) Объем=2*179,73 Цена=187,50/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									**59 007,61**
3	**ГЭСН05-01-082-03 Применительно**	**Погружение винтовых свай длиной до 6 м, диаметром 89 мм на глубину 3 м гидровращателем на автомобиле**	**шт**	**60**	**1**	**60**					
		Итого прямые затраты									**77 671,58**
		ФОТ									37 287,45
	Пр/812-005.1-3	НР Свайные работы	%	118		118					43 999,19
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					26 101,22
		Всего по позиции							**2 462,87**		**147 771,99**
4	**ГЭСН05-01-082-04 Применительно**	**При изменении глубины погружения свай на 1 м добавлять или исключать к норме 05-01-082-03** Объем=3*60	**м**	**180**	**1**	**180**					
		Итого прямые затраты									**11 992,34**
		ФОТ									5 897,25
	Пр/812-005.1-3	НР Свайные работы	%	118		118					6 958,76
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					4 128,08
		Всего по позиции							**128,22**		**23 079,18**
5	**ФСБЦ-08.1.02.16-0034**	**Свая винтовая стальная, тип СВС, многолопастная, с открытым наконечником, диаметр ствола 159 мм, толщина стенки 5 мм, диаметр лопасти 230 мм, длина 6000 мм** (Свайные работы)	**шт**	**60**	**1**	**60**	**25 400,88**	**1,06**	**26 924,93**		**1 615 495,80**
		Всего по позиции									**1 615 495,80**
6	**ГЭСН46-01-013-01**	**Прим. Соединение оголовков свай методом сварки** Объем=0,14*2*60	**м шва**	**16,8**	**1**	**16,8**					
		Итого прямые затраты									**22 590,25**
		ФОТ									17 235,80
	Пр/812-040.1-3	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	104		104					17 925,23
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59					10 169,12
		Всего по позиции							**3 016,94**		**50 684,60**
7	**ФСБЦ-08.3.05.02-0001**	**Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 9-12 мм (оголовок сваи)** (Свайные работы) Объем=1,54*60/1000	**т**	**0,0924**	**1**	**0,0924**	**72 151,50**	**0,96**	**69 265,44**		**6 400,13**
		Всего по позиции									**6 400,13**
8	**ГЭСН05-01-009-02**	**Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром: свыше 80 см**	**м3**	**5,75**	**1**	**5,75**					
		Итого прямые затраты									**21 471,28**
		ФОТ									7 298,26
	Пр/812-005.1-3	НР Свайные работы	%	118		118					8 611,95
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					5 108,78
		Всего по позиции							**6 120,35**		**35 192,01**
9	**ФСБЦ-04.1.02.05-0003**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)** (Свайные работы)	**м3**	**5,865**	**1**	**5,865**			**7 703,66**		**45 181,97**
		Всего по позиции									**45 181,97**
10	**ГЭСН08-01-007-01**	**Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо** Объем=42 / 100	**100 м2**	**0,42**	**1**	**0,42**					
		Итого прямые затраты									**492,00**
		ФОТ									491,74

	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					545,83
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					339,30
		Всего по позиции							3 278,88		**1 377,13**
11	**ФСБЦ-01.7.12.05-0099**	**Геотекстиль нетканый из полиэтиленового и полипропиленового волокна, термоскрепленный, поверхностная плотность 160 г/м2** (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=46 / 10	**10 м2**	**4,6**	**1**	**4,6**	**935,69**	**1,16**	**1 085,40**		**4 992,84**
		Всего по позиции									**4 992,84**
12	**ГЭСН08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**м3**	**310**	**1**	**310**					
		Итого прямые затраты									**131 429,05**
		ФОТ									97 133,16
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					107 817,81
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					67 021,88
		Всего по позиции							987,96		**306 268,74**
13	**ФСБЦ-02.3.01.02-1104**	**Песок природный для строительных работ I класс, средний** (Конструкции из кирпича и блоков)	**м3**	**341**	**1**	**341**	**573,70**	**1,32**	**757,28**		**258 232,48**
		Всего по позиции									**258 232,48**
14	**ГЭСН08-01-007-01**	**Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо** Объем=226 / 100	**100 м2**	**2,26**	**1**	**2,26**					
		Итого прямые затраты									**2 647,44**
		ФОТ									2 646,03
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111					2 937,09
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 825,76
		Всего по позиции							3 278,89		**7 410,29**
15	**ФСБЦ-01.7.02.01-0002**	**Бумага битумированная, марка БУ-Б** (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=226*1,1*(0.16/1000)	**т**	**0,039776**	**1**	**0,039776**	**57 749,39**	**0,97**	**56 016,91**		**2 228,13**
		Всего по позиции									**2 228,13**
16	**ГЭСН06-01-001-01**	**Устройство бетонной подготовки** Объем=32 / 100	**100 м3**	**0,32**	**1**	**0,32**					
		Итого прямые затраты									**26 131,08**
		ФОТ									18 507,40
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103					19 062,62
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					10 734,29
		Всего по позиции							174 774,97		**55 927,99**
17	**ФСБЦ-04.1.02.05-0007**	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250)** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	**м3**	**32,8**	**1**	**32,8**	**4 808,88**	**1,8**	**8 655,98**		**283 916,14**
		Всего по позиции									**283 916,14**
		Итого по разделу 1 Устройство фундаментов									**2 918 604,36**
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									59 007,61
		затраты труда рабочих				416,651672					
		затраты труда машинистов				60,082026					
Раздел 2. Монтаж ограждения											
Ограждение ОГ											
18	**ГЭСН09-03-014-01**	**Прим. Монтаж стоек, балок, связей из труб квадратного сечения** Объем=0,02276*2+0,01973*58+0,01595*52+6,14+0,00021*12+0,01147*111	**т**	**9,43495**	**1**	**9,43495**					
		Итого прямые затраты									**301 375,18**
		ФОТ									168 162,35
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					158 072,61
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					104 260,66
		Всего по позиции							59 746,84		**563 708,45**
19	**ФСБЦ-23.3.08.01-0121**	**Трубы стальные профильная, размеры 100х100 мм, толщина стенки 4 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,02276*2	**т**	**0,04552**	**1**	**0,04552**	**56 902,50**	**1,05**	**59 747,63**		**2 719,71**

		Всего по позиции									**2 719,71**
20	**ТЦ_23.3.08.01_50_5031107088_12.01.2024_02**	**Трубы стальные профильная, размеры 100х60 мм, толщина стенки 4 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,01973*58+0,01595*52+6,14 Цена=63500/1,2	**т**	**8,11374**	**1**	**8,11374**			**52 916,67**	**1,0506 (1,02*1,03)**	**451 077,32**
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Всего по позиции									**451 077,32**
21	**ФСБЦ-08.3.05.02-0021**	**Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 5 мм** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,00252**	**1**	**0,00252**	**71 131,50**	**0,96**	**68 286,24**		**172,08**
		Всего по позиции									**172,08**
22	**ФСБЦ-23.3.08.01-0025**	**Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 40х40 мм, толщина стенки 3 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,01147*111	**т**	**1,27317**	**1**	**1,27317**	**59 104,00**	**1,05**	**62 059,20**		**79 011,91**
		Всего по позиции									**79 011,91**
23	**ГЭСН09-05-001-01**	**Прим. Устройство заполнения ограждения из стального профилированного листа** Объем=666 / 100	**100 м2**	**6,66**	**1**	**6,66**					
		Итого прямые затраты									**83 565,85**
		ФОТ									80 156,47
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94					75 347,08
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					49 697,01
		Всего по позиции							**31 322,81**		**208 609,94**
24	**ФСБЦ-08.3.09.02-0026**	**Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,6** (Строительные металлические конструкции)	**м2**	**666**	**1**	**666**	**906,27**	**0,89**	**806,58**		**537 182,28**
		Всего по позиции									**537 182,28**
25	**ГЭСН13-03-002-02**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К** Объем=(1,55+75,33+213,12+2,64+60,65) / 100	**100 м2**	**3,5329**	**1**	**3,5329**					
		Итого прямые затраты									**12 700,69**
		ФОТ									8 968,18
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					8 519,77
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					4 573,77
		Всего по позиции							**7 301,15**		**25 794,23**
26	**ГЭСН13-03-004-06**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124** Объем=353,29 / 100	**100 м2**	**3,5329**	**1**	**3,5329**					
		Итого прямые затраты									**22 501,86**
		ФОТ									3 600,53
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95					3 420,50
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					1 836,27
		Всего по позиции							**7 857,18**		**27 758,63**
Плоский барьер безопасности (ОГ, ворота В1)											
27	**ГЭСН07-01-056-02**	**Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник": установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению** Объем=(4,75*73) / 100	**100 м**	**3,4675**	**1**	**3,4675**					
		Итого прямые затраты									**144 859,90**
		ФОТ									102 852,24

	Пр/812-007.0-3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	111		111					114 165,99
	Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					75 082,14
		Всего по позиции							96 354,15		**334 108,03**
28	**ФСБЦ-08.3.03.06-0042**	**Барьер безопасности объемный из армированной колючей проволоки (АКЛ), диаметр спирали 500 мм, количество точек скрепления 3, количество витков в бухте (10 м) 40** (Строительные металлические конструкции) Объем=4,75*73	**м**	**346,75**	**1**	**346,75**	**66,86**	**1,16**	**77,56**		**26 893,93**
		Всего по позиции									**26 893,93**
29	**ФСБЦ-08.3.08.02-0058**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 50 мм, толщина полки 5 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,00189*124	**т**	**0,23436**	**1**	**0,23436**	**70 842,50**	**0,82**	**58 090,85**		**13 614,17**
		Всего по позиции									**13 614,17**
30	**ФСБЦ-08.3.03.05-0016**	**Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 2,5 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,000039*680	**т**	**0,02652**	**1**	**0,02652**	**76 433,70**	**1,16**	**88 663,09**		**2 351,35**
		Всего по позиции									**2 351,35**
31	**ТЦ_25.1.04.05_77_7719079370_12.01.2024_02**	**Рым-гайка кованная М10 DIN 582** (Строительные металлические конструкции) Цена=39,06/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	**шт**	**244**	**1**	**244**			**32,55**	**1,0506 (1,02*1,03)**	**8 344,08**
		Всего по позиции									**8 344,08**
32	**ФСБЦ-01.7.15.12-0014**	**Шпилька стальная резьбовая, диаметр резьбы М10** (Строительные металлические конструкции)	**шт**	**124**	**1**	**124**	**81,27**	**1,19**	**96,71**		**11 992,04**
		Всего по позиции									**11 992,04**
33	**ФСБЦ-01.7.15.05-0022**	**Гайки стальные оцинкованные шестигранные, диаметр резьбы М8 (М10)** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,011*248	**кг**	**2,728**	**1**	**2,728**	**118,70**	**1,19**	**141,25**		**385,33**
		Всего по позиции									**385,33**
Ворота											
34	**ГЭСНм38-01-003-04**	**Прим. Изготовление ворот** Объем=0,01832*4+0,03393*4+0,03841*2+0,00024*2+0,00063*2+0,00049*4+0,00025*4+0,00094*20	**т**	**0,30932**	**1**	**0,30932**					
		Итого прямые затраты									**18 102,90**
		ФОТ									16 275,65
	Пр/812-080.0-3	НР Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	91		91					14 810,84
	Пр/774-080.0	СП Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					7 324,04
		Всего по позиции							131 119,65		**40 557,93**
35	**ФСБЦ-08.3.08.02-0045**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 90 мм, толщина полки 7 мм** (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,01832*4+0,03393*4	**т**	**0,209**	**1**	**0,209**	**69 695,00**	**0,82**	**57 149,90**		**11 944,33**
		Всего по позиции									**11 944,33**
36	**ФСБЦ-08.4.02.06-0003**	**Сетка сварная из холоднотянутой проволоки, диаметр 4-5 мм** (Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз) Объем=0,03841*2	**т**	**0,07682**	**1**	**0,07682**	**87 300,07**	**0,7**	**61 110,05**		**4 694,47**
		Всего по позиции									**4 694,47**

37	**ФСБЦ-08.3.05.02-0021**	**Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, толщина 5 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,00024*2	**т**	**0,00048**	**1**	**0,00048**	**71 131,50**	**0,96**	**68 286,24**	**32,78**
		Всего по позиции								**32,78**
38	**ФСБЦ-08.3.04.02-0095**	**Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,00063*2+0,00049*4+0,00025*4	**т**	**0,00422**	**1**	**0,00422**	**66 456,50**	**0,93**	**61 804,55**	**260,82**
		Всего по позиции								**260,82**
39	**ФСБЦ-08.3.07.01-0037**	**Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 30х4 мм** (Строительные металлические конструкции) Объем=0,00094*20	**т**	**0,0188**	**1**	**0,0188**	**72 081,28**	**0,93**	**67 035,59**	**1 260,27**
		Всего по позиции								**1 260,27**
40	**ГЭСН09-08-002-07**	**Прим. Монтаж секций ворот** Объем=2 / 10	**10 шт**	**0,2**	**1**	**0,2**				
		Итого прямые затраты								**307,20**
		ФОТ								288,03
	Пр/812-009.0-3	НР Строительные металлические конструкции	%	94		94				270,75
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				178,58
		Всего по позиции							**3 782,65**	**756,53**
41	**ГЭСН13-03-002-02**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К** Объем=(2,74+5,07+0,6+0,04+0,05+0,03+0,01+5,23) / 100	**100 м2**	**0,1377**	**1**	**0,1377**				
		Итого прямые затраты								**495,02**
		ФОТ								349,54
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95				332,06
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				178,27
		Всего по позиции							**7 301,02**	**1 005,35**
42	**ГЭСН13-03-004-06**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124** Объем=13,77 / 100	**100 м2**	**0,1377**	**1**	**0,1377**				
		Итого прямые затраты								**877,04**
		ФОТ								140,34
	Пр/812-013.0-3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	95		95				133,32
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51				71,57
		Всего по позиции							**7 857,15**	**1 081,93**

Итого по разделу 2 Монтаж ограждения		**2 355 317,89**
Справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		459 421,40
затраты труда рабочих	840,2937405	
затраты труда машинистов	56,9593283	
Итоги по смете:		
Всего прямые затраты (справочно)		4 316 379,72
в том числе:		
Оплата труда рабочих		510 056,12
Эксплуатация машин		226 232,88
Оплата труда машинистов (Отм)		61 330,46
Материалы		3 518 760,26
Строительные работы		5 216 725,52
в том числе:		
оплата труда		494 048,81
эксплуатация машин и механизмов		225 528,66
оплата труда машинистов (Отм)		61 062,12
материалы		3 500 678,28
накладные расходы		572 011,91

сметная прибыль		363 395,74
Монтажные работы		57 196,73
в том числе:		
оплата труда		16 007,31
эксплуатация машин и механизмов		704,22
оплата труда машинистов (Отм)		268,34
материалы		18 081,98
накладные расходы		14 810,84
сметная прибыль		7 324,04
Всего ФОТ (справочно)		571 386,58
Всего накладные расходы (справочно)		586 822,75
Всего сметная прибыль (справочно)		370 719,78
ВСЕГО по смете		**5 273 922,25**
Справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		518 429,01
затраты труда рабочих	1256,9454125	
затраты труда машинистов	117,0413543	

Составил: Ведущий инженер СО АО "ККТ" /О.С.Князева/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Заместитель главного инженера АО "ККТ" /Е.Е.Ермаков/

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]