УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

АО "Коми коммунальные технологии"

М.М. Глухой

2024 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Наименование редакции сметных нормативов: Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам: Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр: Письмо Минстроя России от 06.06.2023г. №32838-ИФ/09 прил.1

Наименование субъекта Российской Федерации: 11. Республика Коми

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: 1 зона

Реконструкция автомобильного подъезда к весам ТЭС "Сыктывкарская"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Устройство монолитных участков автомобильного подъезда

(наименование работ и затрат)

Составлен: базисно-индексным методом

Основание: 152018-АС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 2 квартал 2023г.

Сметная стоимость	251,68	(24,51)	тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ	251,68	(24,51)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	13,17	(0,31)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		36,45	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		5,06	чел.час.

№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Автомобильный подъезд											
1	ФЕР11-01-050-01	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо** Объем=88 / 100	**100 м2**			**0,88**					
		1 ОТ					29,43		25,90	42,11	1 090,65
		2 ЭМ					1,31		1,15	14,57	16,76
		3 в т.ч. ОТм					0,23		0,20	42,11	8,42
		4 М					1 492,06		1 313,01	8,9	11 685,79
		ЗТ	чел.-ч	3,45		3,036					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0176					
		Итого по расценке					1 522,80		1 340,06		12 793,20
		ФОТ							26,10		1 099,07
	Пр/812-011.0-3	НР Полы	%	113		113			29,49		1 241,95
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65			16,97		714,40
		Всего по позиции							**1 386,52**		**14 749,55**
2	ФЕР06-01-001-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских**	**100 м3**			**0,176**					
		Объем=17,6 / 100									
		1 ОТ					1 526,87		268,73	42,11	11 316,22
		2 ЭМ					2 518,58		443,27	14,57	6 458,44
		3 в т.ч. ОТм					382,14		67,26	42,11	2 832,32
		4 М					488,42		85,96	8,9	765,04
		ЗТ	чел.-ч	179		31,504					
		ЗТм	чел.-ч	28,56		5,02656					
		Итого по расценке					4 533,87		797,96		18 539,70
		ФОТ							335,99		14 148,54
	Пр/812-006.0-3	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	103		103			346,07		14 573,00
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			194,87		8 206,15
		Всего по позиции							1 338,90		41 318,85
3	ФССЦ-08.4.03.03-0031	**Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=(68,1+1095,8)/1000	т			1,1639	8 014,15		9 327,67	8,9	**83 016,26**
		Всего по позиции							9 327,67		**83 016,26**
4	ФССЦ-04.1.02.04-0007	**Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В20 (М250)** (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3			17,864	686,44		12 262,56	8,9	109 136,78
		Всего по позиции							12 262,56		109 136,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	ФЕР08-01-003-07	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2**			**0,09**					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					201,61		18,14	42,11	763,88
		2 ЭМ					71,64		6,45	14,57	93,98
		3 в т.ч. ОТм					2,32		0,21	42,11	8,84
		4 М					62,75		5,65	8,9	50,29
		ЗТ	чел.-ч	21,2		1,908					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,018					
		Итого по расценке					336,00		30,24		908,15
		ФОТ							18,35		772,72
	Пр/812-008.0-3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	111		111			20,37		857,72
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			12,66		533,18
		Всего по позиции							63,27		2 299,05
6	ФССЦ-01.2.03.03-0011	**Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1**	т			0,016	**7 669,69**		**122,72**	8,9	**1 092,21**
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции							**122,72**		**1 092,21**
7	ФССЦ-01.2.01.02-0011	**Битум разжиженный РБ-1**	т			0,00144	**5 123,16**		**7,38**	8,9	**65,68**
		(Конструкции из кирпича и блоков)									
		Всего по позиции							**7,38**		**65,68**
		Итоги по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							23 888,59		225 551,98
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							312,77		13 170,75
		Эксплуатация машин							450,87		6 569,18
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							67,67		2 849,58
		Материалы							23 124,95		205 812,05
		Строительные работы							24 509,02		251 678,38
		в том числе:									
		оплата труда							312,77		13 170,75
		эксплуатация машин и механизмов							450,87		6 569,18
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							67,67		2 849,58
		материалы							23 124,95		205 812,05
		накладные расходы							395,93		16 672,67
		сметная прибыль							224,50		9 453,73
		Итого ФОТ (справочно)							380,44		16 020,33
		Итого накладные расходы (справочно)							395,93		16 672,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							224,50		9 453,73
		ВСЕГО по смете							**24 509,02**		**251 678,38**

Составил: Инженер-сметчик 1 кат. СО АО "ККТ" /А.В. Черных

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник СО АО "ККТ" /Т.Н. Тоинова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ТЭС "Сыктывкарская" /С.Н. Власенко

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]