Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»

(наименование инвестиционного проекта)

АО "Коми коммунальные технологии"

(наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Общая информация об инвестиционном проекте

№ пп	Наименование	Содержание
1	Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:.
2	Цели	Модернизация оборудования топливоподачи ТЭС
3	Федеральный округ, на территории которого реализуется инвестиционный проект	Северо-западный федеральный округ
4	Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект	Республика Коми
5	Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект	г. Сыктывкар
6	информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом	

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»

(наименование инвестиционного проекта)

Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Наименование	Содержание		
1	Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта	Модернизация оборудования подачи топлива путем замены изношенной части бетонного покрытия склада топлива на стальные листы с повышенными свойствами к износостойкости.		
2	Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта	реализация рассматриваемого инвестиционного проекта осуществляется в один этапа		
3	Результаты	Соблюдение требования Приказа Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» в части модернизации. Повышение долговечности и продолжительности межремонтного цикла. Увеличение срока безаварийной службы оборудования, повышение безопасности работы, упрощение технического обслуживания		
4	Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта	В процессе эксплуатации промежуточного склада топлива, в бетонном основании, под скребками подачи топлива стержневых разгрузочных устройств, в результате абразивного истирания бетона образовались углубления (глубина износа от 10 до 35 мм). В образовавшийся зазор между бетонным основанием и скребками толкателей попадает инородный мусор из привезенных опилок (щебень, металл), который вызывает заклинивание скребков в процессе движения. Заклинивание стержневых разгрузочных устройств снижает производительность промежуточного склада топлива (подача топлива в паровой котел), а также вызывает повышенные нагрузки на оборудование гидравлической системы, что в свою очередь приводит к преждевременным поломкам оборудования. (Дефектная ведомость от 30.05.2023 г.)		
5	Обоснование необходимости внесения корректировок в инвестиционный проект			
6	Год начала реализации инвестиционного проекта	2025 г.		
7	Год окончания реализации инвестиционного проекта	2025 г.		
8	Технические характеристики вводимого объекта		-	
		Предложение по корректировке утвержденного плана	-	
9	Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.с НДС	5,232		
10	Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы, млн.руб.без НДС	4,360		
11	Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта	информация будет предоставлена по мере реализации проекта		

Год раскрытия информации: 2024 год

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»

(наименование инвестиционного проекта)

О-М2024-03

(идентификатор инвестиционного проекта)

Показатели инвестиционного проекта (показатели энергетической и экономической эффективности)

Показатели энергетической эффективности		Показатели экономической эффективности			
численное значение экономии		срок окупаемости, лет		Показатели доходности	
т.у.т.	млн.руб.	простой	дисконти-рованный	NPV через 10 лет, млн. рублей	IRR, %
План					
-	-	не рассчитываются, т.к. не создается дополонительный финансовый поток			

Год раскрытия информации: 2024 год

АО "Коми коммунальные технологии"
(наименование субъекта электроэнергетики)

График реализации инвестиционного проекта (планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов)

О-М2024-03
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»
(наименование инвестиционного проекта)

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения		Полная стоимость строительства согласно проектной документации в текущих ценах, млн.руб. (с НДС)	Финансирование капитальных вложений, млн.руб. (с НДС)			Освоение капитальных вложений, млн.руб. (без НДС)		
		План		План	Фактический объем на 01.01.2024 года	План		Фактический объем на 01.01.2024 года	План	
		начало (дата)	окончание (дата)			2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**		2024	**Итого за период реализации инвестиционной программы**
1	**Организационный этап**									
1.1	Заключение договоров на выполнение строительно-монтажных работ	Май 2025	Июль 2025							
2	**Выполнение строительно- монтажных работ**			**4,853**		**5,232**	**5,232**		**4,360**	**4,360**
2.1	Монтаж	Август 2025	Октябрь 2025							
3	**Испытания и ввод в эксплуатацию**									
3.1	Оформление акта приемки законченного строительством объекта и ввод в эксплуатацию	Октябрь 2025	Ноябрь 2025							
	Итого по инвестиционному проекту			**4,853**	**-**	**5,232**	**5,232**	**-**	**4,360**	**4,360**

Паспорт инвестиционного проекта

АО "Коми коммунальные технологии"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

О-М2024-03
(идентификатор инвестиционного проекта)

Модернизация промежуточного склада топлива ТЭС «Сыктывкарская»

(наименование инвестиционного проекта)

Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом

